

Uchwała NrXXX.139.2017

Rady Gminy Rzecznów

z dnia 18 .lipca 2017 roku

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Lipskiego

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r , poz. 446, z późn.zm.), art. 216 ust.2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r , poz. 1870, z późn.zm.), **Rada Gminy w Rzecznowie uchwala co następuje:**

§ 1

Udziela się z budżetu Gminy Rzecznów pomocy rzeczowej dla Powiatu Lipskiego na realizację zadania pn „Przebudowa chodnika w miejscowości Rzecznówek przy drodze powiatowej Nr 1902 W na długości 220 mb” w zakresie zakupu materiałów określonych przedmiarem robót stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy rzeczowej i zasady rozliczania określone zostaną w odrębnych umowach zawartych pomiędzy Gminą Rzecznów a Powiatem Lipskim.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzecznów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W celu poprawy stanu bezpieczeństwa przy drodze powiatowej w miejscowości Rzecznówek udziela się pomocy rzeczowej w postaci zakupu materiałów niezbędnych do przebudowy chodnika.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY RZECZNIÓW
mgr Barbara Gębusia

Przedmiar robót

Przebudowa chodnika w m. Rzecznówek przy drodze powiatowej nr 1902W dl.220 m

L.p.	Podstawa przedmiaru	Opis robót, nazwa nakładu, jednostka miary, norma i ilość	Jednostka	Ilość
1	2	3	4	5
D-01.01.00		I. Roboty przygotowawcze		
1.	D.01.01.01 01 KNR 2-01 t. 0119 p. 03	Roboty pomiarowe przy robotach drogowych dla trasy drogowej w terenie równinnym - 220 mb	km	0,22
D-02.00.00		II. Roboty ziemne		
2.	D.02.01.01 02 KNR 2-01 t. 0205 p.03+ t. 0208 p.	Roboty wykonane koparkami z odwiezieniem gruntu samochodami samowyladowczymi na odległość 1 km, grunt kat. III (wykonanie chodnika i zjazdu) {220 x 2,00 x 0,2}	m ³	440,2
D-04.01.01		III. Podbudowa		
3.	D.04.02.01 21 KNR 2-31 t.	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku po zagęszczeniu gr. 10 cm w korycie . (20 mb x 1,50 m)	m ²	30
4.	D 03.02.01.23	Wykonanie przykanalików z rur PVC o średnicy 20 cm (szt. 5 x 2,00 m)	m	10
5.	D.04.04.02 01 KNNR nr 6 0107-0200	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego- tłucznia kamiennego sortowanego 0-31,5 mm warstwa gr. 15 cm obmiar jw. wjazd	m ²	30
D-08.03.01		IV. Krawężniki i obrzeża		
6.	D.08.03.01 02 KNR 2-31 t. 0407 p. 02	Obrzeża betonowe o wym. 100 x 30 x 8 cm na posypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową z oporem	mb	220
7.	D 08.01..01.12	Ustawienie krawężnika betonowego o wym. 100 x 20 x 30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu (B-15)	mb	220
D-08.00.00		V. Elementy ulic nawierzchnie (chodniki, wjazd)		
8.	D.08.02.02 22 KNR 0-11 t. 0322 p. 02	Chodnik z kostki wibroprasowanej betonowej kolorowej gr. 6 cm ułożonej na podsypce betonowej B-5 gr. 10 cm (200 mb x 1,5 m)	m ²	300
9.	D 06.01..01.66	Umocnienie skarp rowu płytami prefabrykowanymi ażurowymi 60 x 40 x 10 cm (35 kg/szt.) wypełnienie wolnych przestrzeni humusem i osianie trawą , podsypka piaskowa 5 cm.(30 mb x 1,00 m)	m ²	30
10.	D.08.02.02 31 KNR 0-11 t. 0322 p. 03	Wjazdy z kostki wibroprasowanej betonowej szarej gr. 8 cm ułożonej na podsypce cementowo- piaskowej wjazdy (20 mb x 1,5 m)	m ²	30

PRZEWODNICZĄCA
 RADY GMINY RZECZNIÓW
 mgr Barbara Gębusia