


PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ALEKSANDRÓW
(działka nr 150; obręb Rzechów Wieś)

Lp.	Kod podstawy opisu robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie Elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
—	45100000-8	—	PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ	—	—
—	—	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	—
—	—	D.01.01.01.	<u>Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych</u>	—	—
1	—	—	- odtworzenie przebiegu trasy drogi 900/1000	km	0,90
—	45233000-9	—	ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG	—	—
—	—	D.04.00.00	PODBUDOWY	—	—
—	—	D.04.01.01	<u>Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne</u>	—	—
2	—	—	- profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne 3348	m2	3 348
—	—	D.04.03.01	<u>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</u>	—	—
3	—	—	- mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych 3240	m2	3 240
4	—	—	- mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych 3150	m2	3 150
5	—	—	- mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych 37240	m2	3 240
6	—	—	- mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych 3150	m2	3 150
—	—	D.04.04.02.	<u>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</u>	—	—
7	—	—	- warstwa podbudowy z kruszywa 0/31,5mm o gr. 15 cm 900*(3,5+2*0,11)	m2	3 348
—	—	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	—	—
—	—	D.05.03.05	<u>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</u>	—	—
8	—	—	- warstwa ścieralna z betonu AC8S grub. 3cm 900*3,5	m2	3 150
9	—	—	- warstwa wiążąca z betonu AC16W grub. 4cm 900*(3,5+2*0,05)	m2	3 240
—	—	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	—	—
—	—	D.06.03.01	<u>Pobocza gruntowe</u>	—	—
10	—	—	- pobocza z mieszanki kruszywa łamanego, grubość warstwy 15cm 2*900*0,25	m2	450
—	—	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	—	—
—	—	D.07.02.01	<u>Oznakowanie pionowe</u>	—	—
11	—	—	- ustawienie słupków do znaków 3	szt.	3
12	—	—	- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych A-7 z grupy średnich, folia odblaskowa II typu 1	szt.	1
13	—	—	- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych z grupy małych (D-1), folia odblaskowa I typu 2	szt.	2
14	—	—	- zamocowanie tarcz tabliczek T-6a, T-6c, folia odblaskowa I typu 2+1	szt.	3

Wrzesień 2018r

mgr inż. Grzegorz Niedziółka
PROJEKTANT
w specjalności drogowej bez numeracji
Nr upraw. MIAJĄCY ZAWIĄZAŃ


**KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ALEKSANDRÓW
(działka nr 150; obręb Rzechów Wieś)**

Lp.	Kod podstawy opisu robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie Elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena ZŁOTYCH	Wartość ZŁOTYCH
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
—	4510000-8	—	PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ	—	—	—	—
—	—	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	—	—	—
—	—	D.01.01.01.	<u>Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych</u>	—	—	—	—
1			- odtworzenie przebiegu trasy drogi	km	0,90		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 01.00.00	—	—	—	—
—	45233000-9	—	ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG	—	—	—	—
—	—	D.04.00.00	PODBUDOWY	—	—	—	—
—	—	D.04.01.01	<u>Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne</u>	—	—	—	—
2			- profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne	m2	3 348		
—	—	D.04.03.01	<u>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</u>	—	—	—	—
3			- mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych	m2	3 240		
4			- mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m2	3 150		
5			- mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych	m2	3 240		
6			- mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m2	3 150		
—	—	D.04.04.02.	<u>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</u>	—	—	—	—
7			- warstwa podbudowy o gr. 15 cm	m2	3 348		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 04.00.00	—	—	—	—
—	—	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	—	—	—	—
—	—	D.05.03.05	<u>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</u>	—	—	—	—
8			- warstwa ścieralna z betonu AC8S grub. 3cm	m2	3 150		
9			- warstwa wiążąca z betonu AC16W grub. 4cm	m2	3 240		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 05.00.00	—	—	—	—
—	—	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	—	—	—	—
—	—	D.06.03.01	<u>Pobocza gruntowe</u>	—	—	—	—
10			- pobocza z mieszanki kruszywa łamanego, grubość warstwy 15cm	m2	450		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 06.00.00	—	—	—	—

**KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ALEKSANDRÓW
(działka nr 150; obręb Rzechów Wieś)**

—	—	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	—	—	—	—
—	—	D.07.02.01	Oznakowanie pionowe	—	—	—	—
11			- ustawienie słupków do znaków	szt.	3		
12			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych A-7 z grupy średnich, folia odblaskowa II typu	szt.	1		
13			- zamocowanie tarcz znaków konwencjonalnych z grupy małych (D-1), folia odblaskowa I typu	szt.	2		
14			- zamocowanie tarcz tabliczek T-6a, T-6c, folia odblaskowa I typu	szt.	3		
—	—	—	RAZEM DZIAŁ 07.00.00	—	—	—	—
OGÓLEM				—	—		
PODATEK VAT [23%]				—	—		
OGÓLEM [BRUTTO]				—	—		