

PRZEDMIAR ROBÓT  
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI RZECHÓW WIEŚ

Lp.	Kod podstawy opisu robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie Elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
—	45100000-8	—	<b>PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ</b>	—	—
—	—	<b>D.01.00.00.</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	—	—
—	—	D.01.01.01.	Odtworzenie (wyznaczenie) tras i punktów wysokościowych	—	—
1	—	—	- odtworzenie przebiegu trasy drogi 200/1000	km	0,20
—	45233000-9	—	<b>ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG</b>	—	—
—	—	<b>D.04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>	—	—
—	—	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	—	—
2	—	—	- profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne 744	m2	744
—	—	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	—	—
3	—	—	- mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych 720	m2	720
4	—	—	- mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych 700	m2	700
5	—	—	- mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych 720	m2	720
6	—	—	- mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych 700	m2	700
—	—	D.04.04.02.	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	—	—
7	—	—	- warstwa podbudowy z kruszywa 0/31,5mm o gr. 15 cm 200*(3,5+2*0,11)	m2	744
—	—	<b>D.05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>	—	—
—	—	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	—	—
8	—	—	- warstwa ścieralna z betonu AC8S grub. 3cm 200*3,5	m2	700
9	—	—	- warstwa wiążąca z betonu AC16W grub. 4cm 200*(3,5+2*0,05)	m2	720
—	—	<b>D.06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	—	—
—	—	D.06.03.01	Pobocza gruntowe	—	—
10	—	—	- pobocza z mieszanki kruszywa łamanego, grubość warstwy 15cm 2*200*0,25	m2	100