

PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWA DRUGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI GRABOWIEC

Lp.	Kod podstawy opisu robót	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie Elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
—	45100000-8	—	PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ	—	—
—	—	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	—
—	—	D.01.01.01.	<u>Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych</u>	—	—
1	—	—	- odtworzenie przebiegu trasy drogi 640/1000	km	0,64
—	45233000-9	—	ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DRÓG	—	—
—	—	D.04.00.00	PODBUDOWY	—	—
—	—	D.04.01.01	<u>Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne</u>	—	—
2	—	—	- profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne 2381	m2	2 381
—	—	D.04.03.01	<u>Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych</u>	—	—
3	—	—	- mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych 2304	m2	2 304
4	—	—	- mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych 2240	m2	2 240
5	—	—	- mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych 2304	m2	2 304
6	—	—	- mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych 2240	m2	2 240
—	—	D.04.04.02.	<u>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</u>	—	—
7	—	—	- warstwa podbudowy z kruszywa 0/31,5mm o gr. 15 cm 640*(3,5+2*0,11)	m2	2 381
—	—	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	—	—
—	—	D.05.03.05	<u>Nawierzchnia z betonu asfaltowego</u>	—	—
8	—	—	- warstwa ścieralna z betonu AC8S grub. 3cm 640*3,5	m2	2 240
9	—	—	- warstwa wiążąca z betonu AC16W grub. 4cm 640*(3,5+2*0,05)	m2	2 304
—	—	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	—	—
—	—	D.06.03.01	<u>Pobocza gruntowe</u>	—	—
10	—	—	- pobocza z mieszanki kruszywa łamanego, grubość warstwy 15cm 2*640*0,25	m2	320